

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262520-2 Roboty murowe
45262300-4 Betonowanie
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

NAZWA INWESTYCJI : TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYKORZYSTANIEM OZE

ADRES INWESTYCJI : ul. POGODNA 4, 76-231 KRZĘCIN, DZ.NR 291/4,291/7,468/2

INWESTOR : GMINA KRZĘCIN

ADRES INWESTORA : UL. TYLNA 7, 73-231 KRZĘCIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Kraszewska
(Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż wentylatorów - sala gimnastyczna, SZKOŁA PODSTAWOWA KRZĘCIN					
1	KNR-W 4-01 0338-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej [1.17+0.10*2]*4*2	m		
			m	10.960	
				RAZEM	10.960
2	KNR 2-02 1101-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych pod końcówki belek nadproża [0.15+0.10]*0.38*4*0.15	m ³		
			m ³	0.057	
				RAZEM	0.057
3	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 3*1.175*4<dwuteownik IP120>	m		
			m	14.100	
				RAZEM	14.100
4	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. pod zamontowanie wentylatorów 0.875*0.445*4*0.38	m ³		
			m ³	0.592	
				RAZEM	0.592
5	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle 0.24*3*4	cm		
			cm	2.880	
				RAZEM	2.880
6	KNR AT-99 0101-01 analogia	Montaż kotew HILTI 3*4	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-02 0817-01 analogia	Osiatkowanie stopek nadproża 0.38*4*0.875	m ²		
			m ²	1.330	
				RAZEM	1.330
8	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach 0.38*4*0.875+0.32*0.25*2*4+0.12*1.22*4	m ²		
			m ²	2.556	
				RAZEM	2.556
9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach poz.8	m ²		
			m ²	2.556	
				RAZEM	2.556
10	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10.96*0.38*0.25+0.592	m ³		
			m ³	1.633	
				RAZEM	1.633
11	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 20 10.96*0.38*0.25+0.592	m ³		
			m ³	1.633	
				RAZEM	1.633