

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42
dział.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

**CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena
Karluk
Wojśka Polskiego 59c m. 14
72-200 Nowogard**

W/ znak:

N/ znak: PSGSZ.ZMDZ.763.....-5000-102117/20

z dnia 9-09-2020
z dnia 7-10-2020

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Krzęcin, m. Granowo, ul. Zakładowa - zadanie pn. "Przebudowa drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej ul. Zakładowej w miejscowości Granowo, gm. Krzęcin"

Nawiązując do złożonego w naszym Zakładzie wniosku dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej w miejscowości Granowo, gm. Krzęcin” informujemy, że w granicach opracowania dot. ww. zadania posiadamy czynną sieć gazową średniego ciśnienia zgodnie z podanym poniżej wyszczególnieniem.

1. Gazociąg średniego ciśnienia dn 90 PE (rok budowy 1999) ułożony wzdłuż ul. Szerokiej.
2. Gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE (rok budowy 1999) ułożony wzdłuż Zakładowej wraz z przyłączami gazowymi dn 32 PE do budynków na dz. 571, 555, 554, 529/7.
3. Gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE (rok budowy 1999) ułożony prostopadle do ul. Zakładowej – odciesie boczne w kierunku ul. Osiedlowej (na wys. dz. 562/2).
4. Gazociąg średniego ciśnienia dn 32 PE (rok budowy 1999) ułożony wzdłuż Zakładowej (bocznej) dz. nr ewid. 400 i 522/6 (dr) wraz z przyłączami gazowymi dn 32 PE do budynków na dz. 550.

Sieć gazowa wymieniona w punktach od 1 do 4 w zależności od lokalizacji (jezdni, chodnik, pobocze) ułożona jest na różnych głębokościach posadowienia od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach jej budowy – w odniesieniu do ówczesnych rzędnych terenu).

Opisana powyżej sieć gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu dostępnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszczynie oraz dodatkowo oznaczona przez nas kolorem żółtym na załączonym planie sytuacyjnym.

Istniejąca czynna sieć gazowa zlokalizowana w obrębie zadania pn. „Przebudowa drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej w miejscowości Granowo, gm. Krzęcin” jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do modernizacji, ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do ww. czynnej sieci gazowej obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla ww. sieci gazowej, na czas jej użytkowania wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do ww

rozporządzenia) i wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m opisanej powyżej sieci gazowej Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować jej uszkodzenie lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie, a wszelkie prace w obrębie tych stref mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.


W związku z powyższym projekt budowlano-wykonawczy przedmiotowego zadania pn. „Przebudowa drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej w miejscowości Granowo, gm. Krzęcin” opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami, które należy uwzględnić w sporządzanym projekcie:

- a) W miejscach, w których zlokalizowana jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Niweletę drogi i jej warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować w taki sposób, aby odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu i przyłączy dn 63 PE i dn 32 PE powinna wynosić nie mniej niż 0,8 m do nawierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,3 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
- b) Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia kolizji wysokościowej projektowanej drogi z istniejącą siecią gazową należy skontaktować się z Gazownią w Choszczynie.
- c) W miejscach istniejącej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze poziom istniejących skrzynek ulicznych należy dostosować do poziomu projektowanych nawierzchni. **Wszystkie skrzynki uliczne zlokalizowane w jezdni i zjazdach należy wymienić na nowe i obsadzić ponownie. Skrzynki uliczne należy usytuować na podkładach stabilizacyjnych. Zamontowane skrzynki uliczne powinny skutecznie zabezpieczać armaturę przed naciskami wywołanymi ruchem pojazdów.** Ww. roboty należy wykonać pod nadzorem (nadzór odpłatny) przedstawiciela Gazowni w Choszczynie.
- d) Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Gazownię w Choszczynie (dane adresowe: ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno; tel.: 914247603, 914247605, email: gazownia.choszczno@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.
- e) W strefach kontrolowanych o szerokości 1-go metra istniejącej w rejonie opracowania czynnej sieci gazowej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągów a wszelkie prace budowlano-montażowe w tych strefach należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie, powołując się na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie planu sytuacyjnego dla zadania j.w. pobierana jest opłata w wysokości 170 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana została do Państwa oddzielną korespondencją.

Z poważaniem


KIEROWNIK
Sektora Ewidencji Majątkowej i Uzgodnień
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl

Dorota Tomkiewicz-Balcar

Załączniki:

1. Plan sytuacyjno-wysokościowy – rys. nr 1.1
2. Plan sytuacyjno-wysokościowy – rys. nr 1.2
3. Profil podłużny – rys. nr 2.1
4. Profil Podłużny – rys nr 2.2
5. Przekrój konstrukcyjny – rys. nr 3

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Gmina Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin (bez załączników)
- 3.) Gazownia w Choszczynie (bez załączników)
- 4.) Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym – a/a

Sprawę prowadzi: Marek Michałowski, tel.: 91 42 47 240