



Geotechnika, Geologia Inżynierska
Projekty, dokumentacje, konsultacje

**Firma Geologiczna
GEOOPTIMA
Bartłomiej Boczkowski**

ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań
tel.: +48 664 330 620
e-mail: info@geooptima.com
web: www.geooptima.com

NIP 7631946084

REGON 302470835

OPINIA GEOTECHNICZNA

określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb przebudowy
drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej w m. Granowo, gm. Krzęcin

Lokalizacja:

dz. ew. nr 399, 400, 528
ul. Zakładowa
Granowo
Gmina Krzęcin
Powiat choszczeński
Województwo zachodniopomorskie

Zleceńiodawca:

CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk
Ul. Wojska Polskiego 59c/14
72-200 Nowogard

Opracował:

mgr Bartłomiej Boczkowski
upr. geol.: VII – 1849

mgr Adrianna Kowalczyk

Poznań, wrzesień 2020 r.

Egzemplarz nr ...

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część tekstowa:

1. Wstęp	3
1.1. Podstawa formalna opracowania	3
1.2. Podstawa prawna opracowania	3
1.3. Podstawa merytoryczna opracowania	4
1.4. Zakres przeprowadzonych prac	5
2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badań	6
2.1. Położenie i opis terenu badań	6
2.2. Opis terenu badań	6
2.3. Środowisko geograficzne	7
3. Charakterystyka projektowanej inwestycji	7
4. Warunki gruntowo-wodne	8
5. Ocena warunków geotechnicznych	11
6. Wnioski	11

Załączniki:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000
2. Szkic dokumentacyjny
3. Legenda zastosowanych oznaczeń
4. Zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych
5. Karta otworu geotechnicznego

1. Wstęp

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszą opinię geotechniczną, zwaną dalej Opinią wykonano na podstawie badań geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 04 września 2020 r., na zlecenie CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard (zwanej dalej Zleceniodawcą).

Lokalizacja inwestycji oraz założenia projektowe zostały przedstawione przez Zleceniodawcę. Ilość, rozmieszczenie oraz głębokość otworów wiertniczych zostały zaproponowane przez Zleceniodawcę.

Opinię opracowano w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej na dz. ew. nr 399, 400, 528 w m. Granowo, gm. Krzęcin.

Opinię opracowano w nawiązaniu do wytycznych Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinię sporządzono zgodnie z ustawami, rozporządzeniami, normami oraz wytycznymi ściśle powiązanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowań prawnych:

[P1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.

- [P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
- [P4] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis.
- [P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
- [P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
- [P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogólne.
- [P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
- [P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
- [P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
- [P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
- [P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Uwagi: w załączniku nr 4 i 5 do Opinii przedstawiono:

- klasyfikację gruntów, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi [P2], [P3] i normami polskimi [P4], [P5];
- klasyfikację gruntów, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami pozostającymi w praktycznym użyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporządzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostępne materiały geologiczne, geotechniczne, literaturę techniczną i inne materiały i informacje otrzymane przez Zleceniodawcę.

Wykaz wykorzystanych opracowań merytorycznych:

- [M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawcę
- [M2] Mapę do celów projektowych przekazaną przez Zleceniodawcę

- [M3] Kondracki J. „Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.
- [M4] Wiłun Z. „Zarys geotechniki” WKŁ, Warszawa 1987 r.
- [M5] Pisarczyk S. „Gruntoznawstwo inżynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.
- [M6] Puła O. „Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg Eurokodu 7” DWE, Wrocław 2014 r.
- [M7] Wysocki L., Kotlicki W., Godlewski T. „Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.
- [M8] Pisarczyk S. „Mechanika gruntów” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwiązania zadania, jakim było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej na dz. ew. nr 399, 400, 528 w m. Granowo, gm. Krzęcin w dniach 04 ÷ 10 września 2020 r. wykonano:

- **Badania terenowe**, w których wchodził poniżej przedstawiony zakres prac:
 - ✓ Wizja lokalna terenu badań, w trakcie której zweryfikowano informację przekazane przez Zleceniodawcę [M1] oraz dane zawarte na szkicu dokumentacyjnym przekazanym przez Zleceniodawcę [M2];
 - ✓ Tyczenie poszczególnych punktów badawczych. Za punkt odniesienia przyjęto stałe punkty niwelacji technicznej (słupki graniczne oraz sąsiednią zabudowę);
 - ✓ 4 otwory geotechniczne do głęb. 3,0 m p.p.t. (łącznie odwiercono 12,0 mb);
- W trakcie wierceń geotechnicznych, z każdego marszu świda, sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe przewiercanych gruntów. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwę, wilgotność, stan gruntu i in. Wszystkie ww. czynności wykonane były zgodnie z normą [P3, P4, P5, P6, P8, P10];

W trakcie wierceń przeprowadzano również obserwację zwierciadła wód gruntowych.

- **Prace kameralne** wykonane po zakończeniu badań terenowych. W ramach prac kameralnych wchodziły takie zadania jak:
 - ✓ Analiza materiałów dydaktycznych związanych z przedmiotowym zadaniem;
 - ✓ Opracowanie wyników z wierceń geotechnicznych;
 - ✓ Opracowanie załączników **Opinii**;
 - ✓ Opracowanie części tekstowej **Opinii**.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badań

2.1. Położenie i opis terenu badań

Obszar objęty niniejszą Opinią to dz. ew. nr 399, 400, 528 przez którą przebiega ul. Zakładowa w m. Granowo, gm. Krzęcin, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie. Początek inwestycji znajduje się ok. 9,1 km na wschód od drogi wojewódzkiej nr 151.

Ogólną lokalizację terenu badań przedstawiono na dołączonym załączniku nr 1.

2.2. Opis terenu badań

Aktualnie teren badań to nawierzchnia oraz pobocze gruntowe występujące na ul. Zakładowej.

Lokalizację i zagospodarowanie analizowanego terenu badań przedstawiono na załącznikach nr 1 i 2. Na załączniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory geotechniczne).

2.3. Środowisko geograficzne

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar opracowania położony jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprovincji Pojezierza Południowobałtyckie, w obrębie makroregionu Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4), w obrębie mezoregionu Pojezierze Choszczeńskie (314.42).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badań własnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono zaleganie osadów holoceniskich oraz plejstoceniskich.

Osady holocenu udokumentowane zostały w postaci nasypów niekontrolowanych [Mg] oraz nasypów budowlanych [nB].

Osady pleistocenu udokumentowane zostały w postaci piasków drobnoziarnistych [FSa], piasków drobnoziarnistych z domieszką pyłów [siFSa], piasków średnioziarnistych [MSa], piasków średnioziarnistych przewarstwionych piaskami próchniczymi [orMSa], piasków gliniastych [siSa], glin piaszczystych [saSi] oraz itów [Ci].

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez przedstawiciela Zleceniodawcy:

- Przebudowa drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej na dz. ew. nr 399, 400, 528 w m. Granowo, gm. Krzęcin.

Projektowaną inwestycję, zgodnie z rozporządzeniem [P1], zaleca się zaklasyfikować do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję o przypisaniu przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badań zalegają grunty antropogeniczne, grunty mineralne niespoiste oraz grunty mineralne spoiste. Grunty antropogeniczne występują w postaci nasypów niekontrolowanych oraz nasypów budowlanych. Grunty mineralne niespoiste udokumentowane zostały w postaci piasków drobnoziarnistych, piasków drobnoziarnistych z domieszką pyłów, piasków średnioziarnistych oraz piasków średnioziarnistych przewarstwionych piaskami próchnicznymi. Grunty mineralne spoiste udokumentowane zostały w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych oraz iłów.

Na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowe opisywanego terenu określa się jako **proste**. Zgodnie z rozporządzeniem [P1] *proste warunki gruntowo-wodne występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.*

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono cztery pakiety geotechniczne, w obrębie których znajdują się grunty o tej samej genezie. W obrębie pakietu wyodrębniono warstwy geotechniczne różniące się między sobą: rodzajem gruntu (litologią) oraz jego stopniem zagęszczenia oraz stopniem plastyczności.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntów w pakiecie prezentuje się następująco:

Pakiet I antropogeniczne grunty występujące pod postacią nasypów niekontrolowanych [Mg], które zbudowane są głównie z gruzu ceglanego, piasków drobnoziarnistych, piasków gliniastych, piasków średnioziarnistych, gruzu betonowego i żwiru oraz nasypów budowlanych [nB] zbudowanych z piasków

drobnoziarnistych. W obrębie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, które kształtują się następująco:

IA	Mg (C, Pd, Pg, Ps, B, Ż)	grunt słabonośny;
IB	nB (Pd)	I _s ~ 0,96.

Pakiet II

plejstocenijskie grunty mineralne niespoiste wykształcone w postaci piasków drobnoziarnistych [FSa], piasków drobnoziarnistych z domieszką pyłów [siFSa], piasków średnioziarnistych [MSa] oraz piasków średnioziarnistych przewarstwionych piaskami próchnicznymi [orMSa]. W obrębie pakietu wydzielono trzy warstwy geotechniczne, które kształtują się następująco:

IIA	FSa, siFSa	średnio zagęszczone	I _b = 0,50;
IIB1	orMSa	średnio zagęszczone	I _b = 0,40;
IIB2	MSa	średnio zagęszczone	I _b = 0,50.

Pakiet III

plejstocenijskie grunty mineralne spoiste wykształcone w postaci piasków gliniastych [siSa] oraz glin piaszczystych [saSi]; przypisanych zgodnie z [P12] do grupy genetycznej „B”. W obrębie pakietu wydzielono pięć warstw geotechnicznych, które kształtują się następująco:

IIIA1	siSa	plastyczne/twardoplastyczne	I _L = 0,25;
IIIA2	siSa, saSi	twardoplastyczne	I _L = 0,20;
IIIA3	siSa	twardoplastyczne	I _L = 0,15;
IIIA4	siSa	twardoplastyczne	I _L = 0,10;
IIIA5	siSa	twardoplastyczne	I _L = 0,05.

Pakiet IV

plejstocenijskie grunty mineralne spoiste wykształcone w postaci ilów [Cl]; przypisanych zgodnie z [P12] do grupy genetycznej „D”. W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę geotechniczną, która kształtuje się następująco:

IV Cl twardoplastyczne $I_L = 0,05$.

Układ pakietów i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał. nr 5).

We wrześniu 2020 r. (niski poziom wód podziemnych) w chwili badania wody gruntowe nie zostały nawiercone do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.

Tabela nr 1 przedstawia parametry wodoprzepuszczalności udokumentowanych gruntów.

Charakterystyka wodoprzepuszczalności Rodzaj gruntu	Współczynnik filtracji k [cm/sek.]	Współczynnik przepuszczalności darcy
Średnio przepuszczalne: Piaski drobnziarniste [FSa], Piaski średnioziarniste [MSa]	$10^{-3} + 10^{-2}$	$0,01 + 0,1$
Słabo przepuszczalne: Piaski gliniaste [siSa]	$10^{-4} + 10^{-3}$	$10^{-3} + 10^{-2}$
Półprzepuszczalne: Gliny piaszczyste [saSi]	$10^{-5} + 10^{-4}$	$10^{-4} + 10^{-3}$
Nieprzepuszczalne: Iły [Cl]	$<10^{-5}$	$<10^{-5}$

Tab. 1. Ogólna przepuszczalność gruntów (Pazdro, Kozerski, 1990 r.)

5. Ocena warunków geotechnicznych

Na podstawie analizy materiałów archiwalnych oraz przeprowadzonych badań geotechnicznych na dz. ew. nr 399, 400, 528 przy ul. Zakładowej w m. Granowo, gm. Krzęcin warunki geotechniczne określa się jako korzystne dla projektowanej inwestycji. Na taką decyzję wpływa zaleganie gruntów mineralnych spoistych oraz niespoistych w poziomie posadowienia oraz poniżej tego poziomu do głęb. rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne również określa się jako korzystne ze względu na brak występujących wód gruntowych do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.

6. Wnioski

- W niniejszej Opinii wyniki badań przedstawiają rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, które zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą.
 - Stan badań aktualny na wrzesień 2020 r.
 - Warunki gruntowo-wodne określa się jako proste.
 - Projektowaną inwestycję zaleca się zaklasyfikować do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję o przypisaniu przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.
 - Grunty przypisane do pakietu II, III oraz IV należy traktować jako nośne, zdolne do przenoszenia obciążeń bezpośrednich od projektowanego obiektu.
 - Grunty antropogeniczne przypisane do Pakietu IA (nasypy niekontrolowane) nie nadają się jako podłoże pod konstrukcję projektowanej drogi. Na taką ocenę wpływa skład ww. nasypów (humus, gruz ceglany, żużle), który wpływa na ich zmienne w przestrzeni i czasie parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe.
- W miejscach, gdzie w poziomie projektowanego posadowienia konstrukcji drogi zalegać będą nasypy niekontrolowane, zaleca się usunięcie ich w całości

i zastąpienie materiałem piaszczystym/piaszczysto-żwirowym zagęszczonym mechanicznie do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 1,00$.

Przy braku wód gruntowych w tym rejonie zalegania ww. nasypów nie przewiduje się utrudnionych robót ziemnych z ewentualną wymianą nasypów niekontrolowanych na materiał piaszczysty/piaszczysto-żwirowy (nasyp budowlany).

W miejscach gdzie w poziomie posadowienia konstrukcji drogi natomiast zalegać będą nasypy budowlane (warstwa geotechniczna IB) zaleca się ich dogęszczenie do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 1,00$.


- We wrześniu 2020 r. (niski stan wód podziemnych) wody gruntowe w chwili badania nie zostały nawiercone do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.
- Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej IB (nasypy budowlane) oraz pakietu II (grunty niespoiste) nadają się do ponownego wykorzystania jako zasyпки, podsypki itp. po wcześniejszej analizie pod kątem ponownego wykorzystania (oznaczenie m.in. wskaźnika różnoziarnistości, wilgotności naturalnej, wilgotności optymalnej, maksymalnej gęstości objętościowej, zawartości części organicznych itp.).
- Zgodnie z zaleceniami [P12] w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy przewidzieć środki zabezpieczające przed:
 - rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarnięciem podłoża w czasie wykonywania robót;
 - zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;
 - korozyjnym działaniem wód gruntowych, opadowych i technologicznych na materiały, konstrukcje i urządzenia podziemne, a także wód technologicznych na podłoża gruntowe.
- Strefa przemarniania gruntu dla analizowanego terenu wynosi $H_z = 0,8$ m p.p.t.
- Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu oraz przełotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych.

- Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi ok. $\pm 0,2$ m; co wynika z techniki wykonywanych badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych.
- Niniejsza **Opinia** została opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej inwestycji, opisanej przez Zleceniodawcę.
- W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robót ziemnych, niezgodności z wynikami badań geotechnicznych przedstawionymi w **Opinii** należy skontaktować się z autorem niniejszego opracowania.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala mapy 1:500
nazwa miejscowości: Granowo
Miejscowość i nazwa jednostki wydawniczej: 302004_2
Miejscowość i nazwa jednostki wydawniczej: 302004_2
nazwa ulicy: ul. Strzeszyńska
nazwa ulicy: ul. Strzeszyńska
data opracowania mapy: 06.08.2020 r.
człowiek odpowiedzialny za opracowanie mapy: GZ.840.47
człowiek odpowiedzialny za opracowanie mapy: GZ.840.47

Biuro GŁAS
Pracownia geodezyjno-kartograficzna
ul. Chłopska 36
73-220 Choszczno



GEO ul. Strzeszyńska 31 tel. +48 664 330 620
OPTIMA 60-479 Poznań e-mail: info@geooptima.com
www.geooptima.com

Temat: Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na potrzeby przebudowy drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej w m. Granowo, gm. Krzęcin	
Rysunek:	SZKIC DOKUMENTACYJNY w skali 1 : 500
Opracował:	Poznań, wrzesień 2020 r.
mgr Adrianna Kowalczyk	
ZAŁĄCZNIK NR 2	

GRUNTY MINERALNE RODZIME

wg [1] wg [2]

Gravel – żwir
clay gravel – żwir gliniasty
sand-gravel mix – pospółka
clayey sand-gravel mix – pospółka gliniasta

coarse sand – piasek grubzy
medium sand – piasek średni
fine sand – piasek drobny

silty sand – piasek pyleasty
slightly clayey sand – piasek gliniasty
sandy silt – pył piaszczysty

silt – pył
clayey sand – glina piaszczysta
clayey and sandy silt – glina

sandy clay with silt – glina piaszczysta zwięzła
sandy clay – glina zwięzła
silty clay with sand – glina pylasta zwięzła

clay – il
clayey sand – il piaszczysty
silty clay – il pyleasty

ORGANICS SOILS:
humus soil – gleba
humous – humus
organic mud – namul

peat – torf
fibrous peat – torf włóknisty
pseudofibrous peat – torf psuedowłóknisty

amorphous peat – torf amorficzny
gyttja – kreda żelazna
lake marl – węgiel brunatny

hard coal – węgiel kamienny
brown coal; lignite – węgiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE [skład]

wg [1] wg [2]

nB []
nN [] Mg

– nasyp budowlany
– nasyp niekontrolowany

FILLS [composition]

embankment
man made ground

crushed brick
crushed concrete
wood
stones
sandy gravel

gruz ceglany
gruz betonowy
drewno
kamienie
żwir piaszczysty

przewarstwienie
pogranicze gruntów
domieszki

wilgotność naturalna
granicca pływistości
granicca plynności

wskaźnik pływistości
stopień pływistości
stopień zagęszczenia

wskaźnik konsystencji
I_c

INNE OZNACZENIA

C B D K Zp saGr

– gruz ceglany
– gruz betonowy
– drewno
– kamienie
– żwir piaszczysty

przewarstwienie
pogranicze gruntów
domieszki

wilgotność naturalna
granicca pływistości
granicca plynności

wskaźnik pływistości
stopień pływistości
stopień zagęszczenia

wskaźnik konsystencji
I_c

STAN GRUNTU

wg [2]

Zagęszczenie gruntów niespoistych

SYMBOL STAN GRUNTU PRZEDZIAŁY ZMIENNOŚCI

bin bardzo luźne I₀ ≤ 15 %
ln luźne 15 % < I₀ ≤ 35 %
szg średnio zagęszczone 35 % < I₀ ≤ 65 %
zg bardzo zagęszczone I₀ > 65 %

Konsystencja gruntów spoistych

SYMBOL STAN GRUNTU PRZEDZIAŁY ZMIENNOŚCI

mpł miękkoplastyczny I_c ≤ 0,25
pl plastyczny 0,25 < I_c ≤ 0,50
twardoplastyczny 0,50 < I_c ≤ 0,75
zw zwarty 0,75 < I_c ≤ 1,00
bzw bardzo zwarty I_c > 1,00

Zagęszczenie gruntów niespoistych

SYMBOL STAN GRUNTU PRZEDZIAŁY ZMIENNOŚCI


szg średnio zagęszczone 0,33 < I₀ ≤ 0,67
zg zagęszczone 0,67 < I₀ ≤ 0,80
bzg bardzo zagęszczone I₀ > 0,80

Konsystencja gruntów spoistych

SYMBOL STAN GRUNTU PRZEDZIAŁY ZMIENNOŚCI

mpł miękkoplastyczny 0,50 < I_c ≤ 1,00
pl plastyczny 0,25 < I_c ≤ 0,50
twardoplastyczny 0,00 < I_c ≤ 0,25
pzw półzwarty I_c ≤ 0,00
zw zwarty I_c ≤ 0,00

WODA GRUNTOWA I WILGOTNOŚĆ GRUNTU



s suchy
mw mało wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony

saczenia
nawiercony i ustalibzowany poziom wody gruntowej
nawiercony poziom wody gruntowej

ustalibzowany poziom wody gruntowej
nawiercony poziom wody gruntowej

UOGÓLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Warstwa geotechniczna	Rodzaj gruntu		Grupa genetyczna (symbol konsolidacji)	Stopień zagęszczenia I_p	Stopień plastyczności I_L	Wilgotność gruntu	Wilgotność naturalna w_n	Gęstość objętościowa ρ	Opór spójności gruntu c_u	Kąt tarcia wewnętrzznego ϕ_u	Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M_0	Edometryczny moduł ściśliwości wtórnej M	Moduł odkształcenia pierwotnej E_0
	wg: [P2], [P3]	wg: [P10]											
IA	Mg	nN	grunt słabonośny o zmiennych parametrach odkształceniowo-wyrztrzymałościowych w przestrzeni i czasie zbudowany głównie z gruzu ceglanego, piasków drobnodziarnistych, piasków gliniastych, piasków średniodziarnistych, gruzu betonowego i żwiru										
IB	-	nB	grunt nośny zbudowany z piasków drobnodziarnistych										
IIA	FSa, siFSa	Pd, Pd+π	-	0,50	-	w	16,0	1,75	-	30,4	61,9	77,4	46,2
IIB1	orfiMSa	Ps//PdH	-	0,40	-	w	14,0	1,85	-	32,4	79,3	88,1	66,9
IIB2	MSa	Ps	-	0,50	-	w	14,0	1,85	-	33,0	94,7	105,2	79,9
IIIA1	siSa	Pg	B		0,25	w	16,0	2,10	29,73	17,3	32,8	43,7	24,9
IIIA2	siSa, saSi	Pg, Gp	B		0,20	w	13,0	2,15	31,54	18,3	36,9	49,2	28,1
IIIA3	siSa	Pg	B		0,15	w	13,0	2,15	33,45	19,2	41,9	55,9	31,9
IIIA4	siSa	Pg	B		0,10	w	13,0	2,15	35,48	20,1	48,1	64,1	36,5
IIIA5	siSa	Pg	B		0,05	w	13,0	2,15	37,65	21,1	55,8	74,4	42,4
IV	Cl	I	D		0,05	w	27,0	2,00	57,11	12,3	34,6	43,3	19,5

Uwagi:



wartość wyznaczona w badaniach terenowych

wartość wyznaczona w oparciu o literaturę techniczną

</