

W związku z w/w postępowaniem przetargowym przesyłamy poniżej pytania z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

- 1) Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego pozwolenia na budowę.
- 2) Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych.
- 3) Dotyczy: D-04 08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.
W punkcie 7.2 specyfikacji technicznej jako jednostka obmiarowa podany jest Mg(megagram). W przedmiarze robót w pozycji 13 jako jednostkę obmiarową przyjęto m² (metr kwadrat). Prosimy o wyjaśnienie jaką jednostkę obmiarową należy przyjąć do obliczeń czy ma to być Mg(megagram) czy też m²(metr kwadrat)?
- 4) Dotyczy: D-04 08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.
Prosimy o podanie uziarnienia dla warstwy wyrównawczej i wiążącej.

Z zamieszczonych specyfikacji technicznych Wykonawca nie jest w stanie określić jakie uziarnienie należy zastosować dla warstw wiążących i wyrównawczych.
- 5) Dotyczy: D-04 08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.
Prosimy o wyłączenie ze specyfikacji technicznej dotyczącej warstwy ścieralnej wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi(D-04.08.01). Zamieszczona specyfikacja techniczna w której znajdują się dwa rodzaje nawierzchni jest nieczytelna. Opisy dotyczące zarówno warstwy ścieralnej jak i wyrównawczej w jednej specyfikacji mogą prowadzić do wielu niejasności. Rozbicie specyfikacji osobno dla warstwy ścieralnej i wyrównawczej jest dużym ułatwieniem dla Wykonawców.

Jeszcze raz prosimy o wyłączenie ze specyfikacji dotyczącej warstwy ścieralnej wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi(D-04.08.01).
- 6) Dotyczy: Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający potwierdza wywóz urobku na odległość 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora zgodnie z pozycją 4 przedmiaru robót.
- 7) Dotyczy: Remontów cząstkowych nawierzchni.
Prosimy o potwierdzenie, że do remontów cząstkowych nawierzchni należy przyjąć powierzchnię 372,0 m² co daje 46,5 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej.
- 8) Dotyczy: D-05 03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi.
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie zakup i ułożenie geosiatki. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości(m²) geosiatki niezbędnej do wykonania zadania, co za tym idzie uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą geosiatki.
- 9) Dotyczy: Geowłókniny separacyjnej.
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego specyfikacji technicznej dotyczącej geowłókniny separacyjnej. Numer specyfikacji(D-04.04.01) jest podany w przedmiarze robót w pozycji 15, ale sama specyfikacja nie została dołączona do STWiORB.
- 10) Dotyczy: Tłucznia kamiennego.
Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym rysunek numer 4 do wypełnienia sączka należy użyć tłucznia kamiennego 31,5/63 mm. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego specyfikacji technicznej dotyczącej tłucznia kamiennego 31,5/63 mm.